

**PROJET ESTIMATIF TRAVAUX CONNEXES**

| Désignation des travaux  | PERIMETRE E-L-N-V ( 2885 ha ) |           |               | EYZERAC ( 748 ha )  |          |               | LEMPZOURS ( 1099 ha ) |                     |               | NEGRONDES ( 430 ha ) |          |                     | VAUNAC ( 642 ha )   |          |               |                     |                     |
|--|-------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|
|  | Unité                         | Quantité  | Prix Unitaire | Montant             | Quantité | Prix Unitaire | Montant               | Quantité            | Prix Unitaire | Montant              | Quantité | Prix Unitaire       | Montant             | Quantité | Prix Unitaire | Montant             |                     |
| <b>VOIRIE D'EXPLOITATION</b>                                   |                               |           |               |                     |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     |          |               |                     |                     |
| <b>CREATION DE CHEMIN EMPIERRE (chaussée de 3m de largeur)</b> |                               |           |               |                     |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     |          |               |                     |                     |
| Terrassement fond de forme                                     | m²                            | 7 890,00  | 4,00 €        | 31 560,00 €         | 1 980,00 | 4,00 €        | 7 920,00 €            | 2 850,00            | 4,00 €        | 11 400,00 €          |          | 4,00 €              | - €                 | 3 060,00 | 4,00 €        | 12 240,00 €         |                     |
| Géotextile anticontaminant                                     | m²                            | 7 890,00  | 3,00 €        | 23 670,00 €         | 1 980,00 | 3,00 €        | 5 940,00 €            | 2 850,00            | 3,00 €        | 8 550,00 €           |          | 3,00 €              | - €                 | 3 060,00 | 3,00 €        | 9 180,00 €          |                     |
| Couche de fondation 0,815 ép.0,20                              | m³                            | 1 848,00  | 30,00 €       | 55 440,00 €         | 396,00   | 30,00 €       | 11 880,00 €           | 570,00              | 30,00 €       | 17 100,00 €          |          | 30,00 €             | - €                 | 882,00   | 30,00 €       | 26 460,00 €         |                     |
| Empierrement Finition 0,315 ép. 0,20                           | m³                            | 1 578,00  | 30,00 €       | 47 340,00 €         | 396,00   | 30,00 €       | 11 880,00 €           | 570,00              | 30,00 €       | 17 100,00 €          |          | 30,00 €             | - €                 | 612,00   | 30,00 €       | 18 360,00 €         |                     |
| <b>REFECTION DE CHEMIN EMPIERRE</b>                            |                               |           |               |                     |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     |          |               |                     |                     |
| Reprofilage  | m²                            | 9 000,00  | 2,50 €        | 22 500,00 €         | 900,00   | 2,50 €        | 2 250,00 €            | 1 200,00            | 2,50 €        | 3 000,00 €           | 4 050,00 | 2,50 €              | 10 125,00 €         | 2 850,00 | 2,50 €        | 7 125,00 €          |                     |
| Empierrement Finition 0,315 ép. 0,20                           | m³                            | 1 800,00  | 30,00 €       | 54 000,00 €         | 180,00   | 30,00 €       | 5 400,00 €            | 240,00              | 30,00 €       | 7 200,00 €           | 810,00   | 30,00 €             | 24 300,00 €         | 570,00   | 30,00 €       | 17 100,00 €         |                     |
| <b>NETTOYAGE ET CREATION DE CHEMIN EN TERRE</b>                | ml                            | 3 110,00  | 10,00 €       | 31 100,00 €         | 960,00   | 10,00 €       | 9 600,00 €            | 850,00              | 10,00 €       | 8 500,00 €           | 300,00   | 10,00 €             | 3 000,00 €          | 1 000,00 | 10,00 €       | 10 000,00 €         |                     |
| <b>ELAGAGE ET CREATION SENTIER PEDESTRE</b>                    | ml                            | 670,00    | 10,00 €       | 6 700,00 €          | 670,00   | 10,00 €       | 6 700,00 €            |                     | 10,00 €       | - €                  |          | 10,00 €             | - €                 |          | 10,00 €       | - €                 |                     |
| <b>CREATION AIRE DE RETOURNEMENT</b>                           | forfait                       | 2,00      | 5 000,00 €    | 10 000,00 €         | 2,00     | 5 000,00 €    | 10 000,00 €           |                     | 5 000,00 €    | - €                  |          | 5 000,00 €          | - €                 |          | 5 000,00 €    | - €                 |                     |
| <b>REALISATION DE FOSSÉS LATERAUX</b>                          | ml                            | 1 910,00  | 5,00 €        | 9 550,00 €          | 660,00   | 5,00 €        | 3 300,00 €            | 950,00              | 5,00 €        | 4 750,00 €           | 300,00   | 5,00 €              | 1 500,00 €          |          | 5,00 €        | - €                 |                     |
| <b>EVACUATION + AMENAGEMENT TROU D'EAU</b>                     | forfait                       | 1,00      | 5 000,00 €    | 5 000,00 €          |          | 5 000,00 €    | - €                   |                     | 5 000,00 €    | - €                  | 1,00     | 5 000,00 €          | 5 000,00 €          |          | 5 000,00 €    | - €                 |                     |
| <b>ENTREE DE PARCELLE Ø300</b>                                 | u                             | 80,00     | 400,00 €      | 32 000,00 €         | 20,00    | 400,00 €      | 8 000,00 €            | 20,00               | 400,00 €      | 8 000,00 €           | 20,00    | 400,00 €            | 8 000,00 €          | 20,00    | 400,00 €      | 8 000,00 €          |                     |
| <b>TETE DE SECURITE Ø 400</b>                                  | u                             | 80,00     | 250,00 €      | 20 000,00 €         | 20,00    | 250,00 €      | 5 000,00 €            | 20,00               | 250,00 €      | 5 000,00 €           | 20,00    | 250,00 €            | 5 000,00 €          | 20,00    | 250,00 €      | 5 000,00 €          |                     |
| <b>SUPPRESSION HAIE</b>  | ml                            | 80,00     | 15,00 €       | 1 200,00 €          |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     | 80,00    | 15,00 €       | 1 200,00 €          |                     |
| <b>NETTOYAGE ET REMISE EN CULTURE PARCELLE</b>                 | m²                            | 1 250,00  | 5,00 €        | 6 250,00 €          |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     | 1 250,00 | 5,00 €        | 6 250,00 €          |                     |
| <b>TRAVAUX EN REGIE</b>  |                               |           |               |                     |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     |          |               |                     |                     |
| Pelle mécanique  | h                             | 120,00    | 110,00 €      | 13 200,00 €         | 30,00    | 110,00 €      | 3 300,00 €            | 30,00               | 110,00 €      | 3 300,00 €           | 30,00    | 110,00 €            | 3 300,00 €          | 30,00    | 110,00 €      | 3 300,00 €          |                     |
| Camion   | h                             | 120,00    | 90,00 €       | 10 800,00 €         | 30,00    | 90,00 €       | 2 700,00 €            | 30,00               | 90,00 €       | 2 700,00 €           | 30,00    | 90,00 €             | 2 700,00 €          | 30,00    | 90,00 €       | 2 700,00 €          |                     |
| <b>Sous Total voirie d'exploitation H.T.</b>                   |                               |           |               | <b>380 310,00 €</b> |          |               | <b>93 870,00 €</b>    |                     |               | <b>96 600,00 €</b>   |          |                     | <b>62 925,00 €</b>  |          |               | <b>126 915,00 €</b> |                     |
| <b>CREATION DE PISTE DFCI</b>                                  |                               |           |               |                     |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     |          |               |                     |                     |
| Terrassement fond de forme                                     | m²                            | 15 810,00 | 5,00 €        | 79 050,00 €         |          | 5,00 €        | - €                   | 7 380,00            | 5,00 €        | 36 900,00 €          | 5 430,00 | 5,00 €              | 27 150,00 €         | 3 000,00 | 5,00 €        | 15 000,00 €         |                     |
| Géotextile anticontaminant                                     | m²                            | 15 810,00 | 3,00 €        | 47 430,00 €         |          | 3,00 €        | - €                   | 7 380,00            | 3,00 €        | 22 140,00 €          | 5 430,00 | 3,00 €              | 16 290,00 €         | 3 000,00 | 3,00 €        | 9 000,00 €          |                     |
| Couche de fondation 0,815 ép. 0,40                             | m³                            | 6 324,00  | 30,00 €       | 189 720,00 €        |          | 30,00 €       | - €                   | 2 952,00            | 30,00 €       | 88 560,00 €          | 2 172,00 | 30,00 €             | 65 160,00 €         | 1 200,00 | 30,00 €       | 36 000,00 €         |                     |
| Empierrement Finition 0,315 ép. 0,20                           | m³                            | 3 162,00  | 30,00 €       | 94 860,00 €         |          | 30,00 €       | - €                   | 1 476,00            | 30,00 €       | 44 280,00 €          | 1 086,00 | 30,00 €             | 32 580,00 €         | 600,00   | 30,00 €       | 18 000,00 €         |                     |
| Réalisation de fossés latéraux                                 | ml                            | 5 270,00  | 5,00 €        | 26 350,00 €         |          | 5,00 €        | - €                   | 2 460,00            | 5,00 €        | 12 300,00 €          | 1 810,00 | 5,00 €              | 9 050,00 €          | 1 000,00 | 5,00 €        | 5 000,00 €          |                     |
| <b>Sous Total Pistes DFCI H.T.</b>                             |                               |           |               | <b>437 410,00 €</b> |          |               | <b>- €</b>            |                     |               | <b>204 180,00 €</b>  |          |                     | <b>150 230,00 €</b> |          |               | <b>83 000,00 €</b>  |                     |
| <b>TOTAL H.T.</b>  |                               |           |               |                     |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     |          |               |                     |                     |
| <b>TVA 20%</b>   |                               |           |               |                     |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     |          |               |                     |                     |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>  |                               |           |               |                     |          |               |                       |                     |               |                      |          |                     |                     |          |               |                     |                     |
|  |                               |           |               | <b>817 720,00 €</b> |          |               |                       | <b>93 870,00 €</b>  |               |                      |          | <b>300 780,00 €</b> |                     |          |               | <b>213 155,00 €</b> | <b>209 915,00 €</b> |
|  |                               |           |               | <b>163 544,00 €</b> |          |               |                       | <b>18 774,00 €</b>  |               |                      |          | <b>60 156,00 €</b>  |                     |          |               | <b>42 631,00 €</b>  | <b>41 983,00 €</b>  |
|  |                               |           |               | <b>981 264,00 €</b> |          |               |                       | <b>112 644,00 €</b> |               |                      |          | <b>360 936,00 €</b> |                     |          |               | <b>255 786,00 €</b> | <b>251 898,00 €</b> |