

ESTIMATIF AVANT-PROJET TRAVAUX CONNEXES

Désignation des travaux	PERIMETRE E-L-N-V (2885 ha)			EYZERAC (748 ha)			LEMPZOURS (1099 ha)			NEGRONDES (430 ha)			VAUNAC (642 ha)				
	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant	Quantité	Prix Unitaire	Montant	Quantité	Prix Unitaire	Montant	Quantité	Prix Unitaire	Montant	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
VOIRIE D'EXPLOITATION																	
CREATION DE CHEMIN EMPIERRÉ (chaussée de 3m de largeur)																	
Terrassement fond de forme	m²	7 890,00	4,00 €	31 560,00 €	1 980,00	4,00 €	7 920,00 €	2 850,00	4,00 €	11 400,00 €		4,00 €	- €	3 060,00	4,00 €	12 240,00 €	
Géotextile anticontaminant	m²	7 890,00	3,00 €	23 670,00 €	1 980,00	3,00 €	5 940,00 €	2 850,00	3,00 €	8 550,00 €		3,00 €	- €	3 060,00	3,00 €	9 180,00 €	
Couche de fondation 0,815 ép.0,20	m³	1 848,00	30,00 €	55 440,00 €	396,00	30,00 €	11 880,00 €	570,00	30,00 €	17 100,00 €		30,00 €	- €	882,00	30,00 €	26 460,00 €	
Empierrement Finition 0,315 ép. 0,20	m³	1 578,00	30,00 €	47 340,00 €	396,00	30,00 €	11 880,00 €	570,00	30,00 €	17 100,00 €		30,00 €	- €	612,00	30,00 €	18 360,00 €	
REFECTION DE CHEMIN EMPIERRÉ																	
Reprofilage	m²	9 000,00	2,50 €	22 500,00 €	900,00	2,50 €	2 250,00 €	1 200,00	2,50 €	3 000,00 €	4 050,00	2,50 €	10 125,00 €	2 850,00	2,50 €	7 125,00 €	
Empierrement Finition 0,315 ép. 0,20	m³	1 800,00	30,00 €	54 000,00 €	180,00	30,00 €	5 400,00 €	240,00	30,00 €	7 200,00 €	810,00	30,00 €	24 300,00 €	570,00	30,00 €	17 100,00 €	
NETTOYAGE ET CREATION DE CHEMIN EN TERRE	ml	3 110,00	10,00 €	31 100,00 €	960,00	10,00 €	9 600,00 €	850,00	10,00 €	8 500,00 €	300,00	10,00 €	3 000,00 €	1 000,00	10,00 €	10 000,00 €	
ELAGAGE ET CREATION SENTIER PEDESTRE	ml	670,00	10,00 €	6 700,00 €	670,00	10,00 €	6 700,00 €		10,00 €	- €		10,00 €	- €		10,00 €	- €	
CREATION AIRE DE RETOURNEMENT	forfait	2,00	5 000,00 €	10 000,00 €	2,00	5 000,00 €	10 000,00 €		5 000,00 €	- €		5 000,00 €	- €		5 000,00 €	- €	
REALISATION DE FOSSÉS LATERAUX	ml	1 910,00	5,00 €	9 550,00 €	660,00	5,00 €	3 300,00 €	950,00	5,00 €	4 750,00 €	300,00	5,00 €	1 500,00 €		5,00 €	- €	
EVACUATION + AMENAGEMENT TROU D'EAU	forfait	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €	- €		5 000,00 €	- €	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €	- €	
ENTREE DE PARCELLE Ø300	u	80,00	400,00 €	32 000,00 €	20,00	400,00 €	8 000,00 €	20,00	400,00 €	8 000,00 €	20,00	400,00 €	8 000,00 €	20,00	400,00 €	8 000,00 €	
TETE DE SECURITE Ø 400	u	80,00	250,00 €	20 000,00 €	20,00	250,00 €	5 000,00 €	20,00	250,00 €	5 000,00 €	20,00	250,00 €	5 000,00 €	20,00	250,00 €	5 000,00 €	
SUPPRESSION HAIE	ml	80,00	15,00 €	1 200,00 €										80,00	15,00 €	1 200,00 €	
NETTOYAGE ET REMISE EN CULTURE PARCELLE	m²	1 250,00	5,00 €	6 250,00 €										1 250,00	5,00 €	6 250,00 €	
TRAVAUX EN REGIE																	
Pelle mécanique	h	120,00	110,00 €	13 200,00 €	30,00	110,00 €	3 300,00 €	30,00	110,00 €	3 300,00 €	30,00	110,00 €	3 300,00 €	30,00	110,00 €	3 300,00 €	
Camion	h	120,00	90,00 €	10 800,00 €	30,00	90,00 €	2 700,00 €	30,00	90,00 €	2 700,00 €	30,00	90,00 €	2 700,00 €	30,00	90,00 €	2 700,00 €	
Sous Total voirie d'exploitation H.T.				380 310,00 €			93 870,00 €			96 600,00 €			62 925,00 €			126 915,00 €	
CREATION DE PISTE DFCI																	
Terrassement fond de forme	m²	15 810,00	5,00 €	79 050,00 €		5,00 €	- €	7 380,00	5,00 €	36 900,00 €	5 430,00	5,00 €	27 150,00 €	3 000,00	5,00 €	15 000,00 €	
Géotextile anticontaminant	m²	15 810,00	3,00 €	47 430,00 €		3,00 €	- €	7 380,00	3,00 €	22 140,00 €	5 430,00	3,00 €	16 290,00 €	3 000,00	3,00 €	9 000,00 €	
Couche de fondation 0,815 ép. 0,40	m³	6 324,00	30,00 €	189 720,00 €		30,00 €	- €	2 952,00	30,00 €	88 560,00 €	2 172,00	30,00 €	65 160,00 €	1 200,00	30,00 €	36 000,00 €	
Empierrement Finition 0,315 ép. 0,20	m³	3 162,00	30,00 €	94 860,00 €		30,00 €	- €	1 476,00	30,00 €	44 280,00 €	1 086,00	30,00 €	32 580,00 €	600,00	30,00 €	18 000,00 €	
Réalisation de fossés latéraux	ml	5 270,00	5,00 €	26 350,00 €		5,00 €	- €	2 460,00	5,00 €	12 300,00 €	1 810,00	5,00 €	9 050,00 €	1 000,00	5,00 €	5 000,00 €	
Sous Total Pistes DFCI H.T.				437 410,00 €			- €			204 180,00 €			150 230,00 €			83 000,00 €	
TOTAL H.T.																	
TVA 20%																	
TOTAL T.T.C.																	
				817 720,00 €				93 870,00 €				300 780,00 €				213 155,00 €	209 915,00 €
				163 544,00 €				18 774,00 €				60 156,00 €				42 631,00 €	41 983,00 €
				981 264,00 €				112 644,00 €				360 936,00 €				255 786,00 €	251 898,00 €